PLIEGO DE CONDICIONES

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n · 14700 Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley 38/1999 (LOE) · Ley 7/2021 (LISTA) · R.D. 314/2006 (CTE) · PGOU Palma del Río

TOMO III: PLIEGO DE CONDICIONES

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares,

Prescripciones sobre Materiales, Ejecución y Recepción en Obra

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE FIRMAS:

ARQUITECTO PROYECTISTA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	LA PROPIEDAD / PROMOTOR
Firma y Visado Colegial COACo	Arquitecto Técnico / Aparejador	Conforme con el Proyecto

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Ámbito de Aplicación y Agentes de la Edificación (LOE)

El presente Pliego rige la ejecución material de las obras definidas en el Proyecto Básico y de Ejecución, vinculando al Promotor, al Constructor y a la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de la Ejecución de la Obra) conforme a la Ley 38/1999.
- Documentación obligatoria en obra: Licencia Municipal de Obras, ejemplar visado del Proyecto, Libro de Órdenes y Asistencias, Libro de Incidencias de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad aprobado.
- Plazo de ejecución previsto: 12 meses para la Fase 1 (Estructura global, envolvente completa y terminación de Planta Baja).

1.2 Certificación Final de Obra y Licencia de Primera Ocupación (LPO)

Dado que el proyecto contempla la terminación integral de la Vivienda Unifamiliar de Planta Baja y la configuración en bruto del espacio sin uso definido de Planta Alta (con envolvente exterior y cubierta 100% terminadas), una vez verificadas las pruebas finales de servicio de las instalaciones de Planta Baja y la seguridad del cerramiento del acceso a Planta Alta, la Dirección Facultativa expedirá el Certificado Final de Obra habilitante para la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOBRE MATERIALES Y EJECUCIÓN

2.1 Movimiento de Tierras, Cimentación y Estructura

No se procederá al hormigonado de ninguna zapata ni viga centradora sin la previa revisión y conformidad en el Libro de Órdenes de las cotas de excavación (-1,50 m) y disposición de separadores homologados (recubrimiento mín. 40 mm en cimentación y 30 mm en pilares). Queda prohibido el vibrado de las armaduras o la adición de agua al hormigón en obra.

2.2 Impermeabilizaciones, Fachadas e Instalaciones

En cubiertas planas se ejecutarán medias cañas en todos los encuentros con paramentos verticales, subiendo la lámina bicapa SBS un mínimo de 20 cm por encima de la protección del pavimento o grava, rematada con perfil metálico y cordón de poliuretano. Los colectores del suelo radiante-refrescante se someterán a prueba de presión manométrica (6 bar durante 24 h) antes del vertido del mortero autonivelante de anhidrita.