PLIEGO DE CONDICIONES

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIP

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n - Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y CTE Anejo I

TOMO III: PLIEGO DE CONDICIONES

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares,

Prescripciones sobre Materiales, Ejecución y Recepción de Unidades

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Ámbito y Relaciones entre los Agentes

Regula las obligaciones recíprocas entre el Promotor, el Constructor General adjudicatario y la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) conforme a la Ley 38/1999 (LOE).

- Libro de Órdenes y Asistencias: Estará permanentemente en la obra a disposición exclusiva de la Dirección Facultativa.
- Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud: Custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Plazo de Ejecución: Se establece un plazo estimado de 14 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obras.

1.2 Garantías, Recepción y Liquidación de Obra

- Recepción de la Obra: Se formalizará mediante Acta de Recepción suscrita por promotor y constructor dentro de los 30 días siguientes a la expedición del Certificado Final de Obra (CFO).
- Plazos de Garantía LOE: 1 año para vicios o defectos de acabado; 3 años para vicios que afecten a la habitabilidad; 10 años para vicios que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio (seguro decenal).

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EJECUCIÓN

2.1 Hormigones, Aceros y Cimentaciones

Todos los materiales deberán disponer del Marcado CE obligatorio y distintivo de calidad oficialmente reconocido. El hormigón HA-25 se someterá a control estadístico de resistencia mediante probetas cilíndricas normalizadas (UNE-EN 12390).

2.2 Aislamientos, Estanqueidad e Instalaciones

Se exigirán ensayos de estanqueidad en todas las redes de saneamiento antes de su tapado mediante prueba de presión hidrostática, así como pruebas de servicio de fontanería y equilibrado hidráulico de los circuitos de climatización y suelo radiante.