CUADRO DE SUPERFICIES · CASA BIFAMILIAR

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA) · SOLAR 200 m² · OCUPACIÓN 80 % (160 m²/planta)

ESTANCIA	SUP. (m²)	REF.
PLANTA BAJA · VIVIENDA A (P-01)		
Salón-comedor	37.0	A1
Cocina	20.0	A2
Vestíbulo	8.3	A3
Corredor	9.9	A4
Baño	7.0	A5
Baño suite	7.0	A6
Dorm. principal	14.0	A7
Distribuidor	5.0	A8
Vestidor dorm3	2.1	A9
Dorm. 2	11.2	A10
Dorm. 3	11.2	A11
Trastero	7.4	A12
Cochera	15.6	A13
SUBTOTAL ÚTIL P-01	155.7	A
PLANTA ALTA · VIVIENDA B (P-02)		
Salón-comedor	37.0	B1
Cocina	20.0	B2
Corredor	9.9	B3
Baño	7.0	B4
Baño suite	7.0	B5
Dorm. principal	14.0	B6
Distribuidor	7.0	B7
Pasillo-entrada	13.0	B8
Dorm. 2	23.0	B9
Dorm. 3	11.2	B10
SUBTOTAL ÚTIL P-02	149.1	B
EXTERIORES		
Patio planta baja	40.0	
Porche cubierto	13.0	
Patio trasero planta alta	11.2	
Vacío patio (no construido)	27.0	

CASA BIFAMILIAR · PALMA DEL RÍO · SOLAR 200 m² · S1

P-05 · CUADRO DE SUPERFICIES · v1 ESCALA —

RESUMEN

Superficie construida P-01 (Vivienda A): 160,0 m² (80 % del solar)

Superficie construida P-02 (Vivienda B): 133,0 m² (sin el vacío del patio)

Superficie útil total (A + B): 304,8 m²

Total construido: 293,0 m²

PRESUPUESTO ORIENTATIVO (construcción, sin urbanización ni honorarios)

293 m² × 1.300 €/m² ≈ 381.000 € (rango estimado 350.000 – 420.000 €)

Incluye: obra gruesa, cubierta, carpintería exterior, instalaciones básicas y acabados estándar.