MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE COSTES, MEDICIONES POR CAPÍTULOS Y LIQUIDACIÓN DE TASAS E ICIO MUNICIPAL

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n · 14700 Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley 38/1999 (LOE) · Ley 7/2021 (LISTA) · R.D. 314/2006 (CTE) · PGOU Palma del Río

TOMO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) adaptado a PB Terminada + PA en Bruto

y Cálculo de Liquidación Tributaria Municipal (Ayto. Palma del Río)

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE FIRMAS:

ARQUITECTO PROYECTISTA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	LA PROPIEDAD / PROMOTOR
Firma y Visado Colegial COACo	Arquitecto Técnico / Aparejador	Conforme con el Proyecto

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS (P.E.M.)

El siguiente Presupuesto de Ejecución Material (PEM) valora el 100% de la cimentación, estructura, cubiertas, impermeabilizaciones y fachadas exteriores de la totalidad del edificio (PB + PA), así como la terminación completa de tabiquería, acabados, carpinterías e instalaciones de la Vivienda en Planta Baja y las preinstalaciones en patinillo para la Planta Alta en bruto.

Capítulo del Proyecto (PB Terminada + PA en Bruto)	Importe PEM (€)
01. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS (Solar 200,64 m²)	7.850,00 €
02. CIMENTACIÓN Y SOLERA SANITARIA VENTILADA CÁVITI	21.900,00 €
03. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y MUROS DE CARGA (PB + PA)	36.800,00 €
04. CERRAMIENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS (Envolvente 100% PB+PA)	24.600,00 €
05. CUBIERTAS, TERRAZA SOLÁRIUM E IMPERMEABILIZACIONES (100%)	16.400,00 €
06. TABIQUERÍA INTERIOR Y FALSOS TECHOS (Planta Baja + Escalera)	10.200,00 €
07. AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS (Envolvente y PB)	6.800,00 €
08. REVESTIMIENTOS Y SOLADOS PORCELÁNICOS (Planta Baja y Exteriores)	13.900,00 €
09. CARPINTERÍA EXTERIOR RPT, VIDRIOS CONTROL SOLAR Y PORTÓN	18.900,00 €
10. CARPINTERÍA INTERIOR Y PUERTA CORTAFUEGOS EI2 60-C5 (PB)	6.100,00 €
11. FONTANERÍA, SANEAMIENTO, SANITARIOS PB Y ACOMETIDAS PA	9.200,00 €
12. CLIMATIZACIÓN AEROTÉRMICA, SUELO RADIANTE-REFRESCANTE Y VMC (PB)	13.400,00 €
13. ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, ILUMINACIÓN Y WALLBOX (PB)	8.500,00 €
14. ACONDICIONAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y VASO DE PISCINA	12.550,00 €
15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EGRCD)	1.850,00 €
16. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EBSS)	3.850,00 €
17. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS / ESTRUCTURA	1.700,00 €

2. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO (P.E.M. Y P.E.C.)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)	**194.500,00 €**
13,00 % Gastos Generales de la Empresa Constructora	25.285,00 €
6,00 % Beneficio Industrial del Contratista	11.670,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C. sin IVA)	**231.455,00 €**
10,00 % I.V.A. Reducido (Ejecución de obra de vivienda autopromoción)	23.145,50 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN (IVA Incluido)	**254.600,50 €**

3. LIQUIDACIÓN ESTIMADA DE TASAS E ICIO (AYTO. PALMA DEL RÍO)

Concepto Tributario Municipal (Base Imponible PEM = 194.500,00 €)	Cuota Estimada
Tasa por Tramitación de Licencia Urbanística de Obras (1,50 % s/ PEM)	2.917,50 €
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras - ICIO (4,00 % s/ PEM)	7.780,00 €
Fianza Municipal de Gestión de Residuos RCD (Depósito reintegrable)	1.500,00 €
TOTAL LIQUIDACIÓN MUNICIPAL ESTIMADA (Ahorro de 4.691,50 € por Opción A)	**12.197,50 €**